TESTS A LA FUMEE
dans le cadre du schéma directeur d'assainissement piloté par Carcassonne Agglo

Commune de PREIXAN

L'ensemble du village fera l'objet de tests à la fumée par le bureau d'études OTEIS en charge du dossier

DATE D'INTERVENTION
entre le 12 au 23 février 2024

Ces tests à la fumée seront réalisés au droit de regards du réseau d'eaux usées avec l'utilisation d'un matériel spécifique afin de contrôler les branchements d'assainissement.

L'opération consiste à insuffler de la fumée dans le réseau et à en repérer la réapparition éventuelle afin de détecter d'éventuels branchements non conformes d'eaux pluviales (gouttières, grilles, avaloirs, boîtes de branchement,…), anormalement raccordés sur le réseau d'eaux usées.
Ces derniers sont en effet à l'origine d'entrées d'eaux parasites par temps de pluie qui perturbent fortement le fonctionnement du système d'assainissement et notamment la station d'épuration.

Le fumigène utilisé pour effectuer ce test n'est pas nocif et ne tache pas.
Si de la fumée parvenait jusqu'à l'intérieur de l'habitation, une simple aération de la pièce suffirait à la dissiper.

Aucun engin particulier ne sera utilisé, hormis du petit matériel pour insuffler de la fumée dans des regards de visite. Ces investigations seront signalées en respect de la réglementation en vigueur. La circulation ne sera pas perturbée.

Pour éviter les déplacements inutiles des pompiers, ils seront prévenus avant notre intervention.